

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๘๒,๓๐๐.-บาท(-แปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนแฝก

๑. ขอยบ้านนายถนัด - ลื่นสุดสายทาง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบ้านบัวกำหนด(กองช่าง)

๒. ขอยบ้านนายถ่วง - ลื่นสุดสายทาง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบ้านบัวกำหนด(กองช่าง) รวม ๒ ขอย ราคากลาง ๗๔,๔๐๐.-บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๔๐๐.-บาท

๔. บัญชีประมาณราคากลาง

๔.๑ ปร.๔

๔.๒ ปร.๕

๔.๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นางธัญรัศม์ พิระพัฒนาภรณ์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๕.๒ นายเดชา แสงคำพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

๕.๓ นายเจษฎาพร ทองเรือง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางธัญรัศม์ พิระพัฒนาภรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชา แสงคำพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจษฎาพร ทองเรือง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร
 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านดอนแฝก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่เดือน.....พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวทางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	147.00	1.68	246.96	1.3624	336.46	336.46
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานตัดดิน	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.35	484.58	3,561.68	1.3624	4,852.43	4,852.43
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 เมตร	ลบ.ม.	3.92	681.31	2,670.74	1.3624	3,638.61	3,638.61
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ค.2 หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	147.00	314.10	46,173.41	1.3624	62,906.65	62,906.65
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	117.05	-	1.3624	-	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	30.00	67.45	2,023.50	1.3624	2,756.82	2,756.82
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		47.06	-	1.3624	-	-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	588.20	-	1.3624	-	-
	5.3 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	1,020.86	-	1.3624	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	3,000.00	-	1.0000	-	-
						54,676.28	TOTAL	74,490.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	74,490.97
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน	74,400.00
ขนาดหรือเนื้อที่	147.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	506.12 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางธัญรัศม์ พิระพัฒน์นากรณ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเดชา แสงคำพันธ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเจษฎาพร ทองเรือง)